

COMUNE DI LATINA

PROVINCIA DI LATINA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



"RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI 2° E 3° DELL'EDIFICIO C (EX CONVITTO) DEL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L."
1° LOTTO FUNZIONALE - Piano Terra, Piano 1° e 2°

Committente:

LATINA FORMAZIONE E LAVORO (LT)
Strada Piscinara sx, Traversa di Via Epitaffio Km 4,200 - 04100 Latina (LT)

PROGETTISTA:

Arch. SANDRO TUFI
Via Prenestina, 237 03010 Serrone (FR)
tufisandro@gmail.com arch.tufisandro@pec.it

DATA

12/09/2022

FILE

-

Tavola

AR 09

Scala

1:50

ALLEGATO

PROGETTO
PIANO SECONDO

AGGIORNAMENTI

ABACO MURATURE INTERNE - SCALA 1:25

M1

LAISTRA DI GESSO RESISTENTE AL FUOCO - sp. 1,25 cm

LAISTRA DI GESSO RESISTENTE AL FUOCO - sp. 1,25 cm

SOTTOSTRUTTURA METALLICA - sp. 7,5 cm

ISOLAMENTO IN LANA DI VETRO sp. 12 cm

SETTO PREFABBRICATO IN C.A. esistente - sp. 25 cm

PANNELLO PREFABBRICATO IN C.A. - SPESSORE VARIABILI: da 15 a 25 cm

M2

LAISTRA DI GESSO FONOSOLANTE - sp. 1,25 cm

LAISTRA DI GESSO AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA - sp. 1,25 cm

SOTTOSTRUTTURA METALLICA (profili a C in acciaio zincato) - sp. 5 cm

ISOLAMENTO IN LANA DI VETRO sp. 5 cm

LAISTRA DI GESSO FIBRATO - sp. 1,25 cm

LAISTRA DI GESSO FONOSOLANTE - sp. 1,25 cm

DIVISORIO IN CARTONGESSO - SPESSORE TOTALE : 10 cm

M3

SETTO PREFABBRICATO IN C.A. - sp. 25 cm

PANNELLO PREFABBRICATO IN C.A. - SPESSORE TOTALE : 21,25 cm

M4

Pilastro, Travi e pareti in c.a.

M5

LAISTRA DI GESSO RIVESTITO IN CLASSE "V" - sp. 1,25 cm

LAISTRA DI GESSO FIBRATO - sp. 1,25 cm

ISOLAMENTO IN LANA DI VETRO sp. 10 cm

SOTTOSTRUTTURA METALLICA (profili a C in acciaio zincato) - sp. 10 cm

LAISTRA DI GESSO FIBRATO - sp. 1,25 cm

LAISTRA DI GESSO RIVESTITO IN CLASSE "V" - sp. 1,25 cm

PARETE REI - SPESSORE TOTALE : 15 cm

PARETE vetrata interna

LOCALE	SUPERFICIE LOCALE [mq]	PERIMETRO PARETI [m]	ALTEZZA [m]	MC VANO [mc]	SUPERFICIE MINIMA [mq]	SUPERFICIE FINESTRATA [mq]	VERIFICATA	MQ pareti interne
PIANO SECONDO								
Ufficio 01	17,72	17,01	2,75	48,73	2,22	3,60	✓	46,78
Sala fotocopie 1	12,16	16,93	2,75	33,44	Sistema ad aerazione forzata		NO	46,56
Ufficio 02	18,88	19,11	2,75	51,92	2,36	3,60	✓	52,55
Ufficio 03	18,67	19,04	2,75	51,34	2,33	3,60	✓	52,36
Ufficio 04	18,67	19,04	2,75	51,34	2,33	3,60	✓	52,36
Ufficio 05	18,67	19,04	2,75	51,34	2,33	3,60	✓	52,36
Ufficio 06	18,67	19,04	2,75	51,34	2,33	3,60	✓	52,36
Ufficio 07	18,96	19,05	2,75	52,14	2,37	3,60	✓	52,39
Archivio	6,00	10,48	2,75	16,50	locale non destinato alla permanenza di persone		✓	28,82
Ufficio 08	23,19	19,72	2,75	63,77	2,90	3,60	✓	54,23
Spazio distributivo	63,02	58,64	2,75	173,31	locale non destinato alla permanenza di persone		✓	161,26
Disimpegno W.C.	6,20	10,26	2,50	15,50	locale non destinato alla permanenza di persone		✓	25,65
W.C. 1	3,51	7,50	2,50	8,78	Sistema ad aerazione forzata		NO	18,75
W.C. F	10,04	12,84	2,50	25,10	Sistema ad aerazione forzata		NO	32,10
W.C. M	9,23	12,24	2,50	23,08	1,15	2,70	✓	30,60
Spazio coworking	128,08	70,33	2,75	352,22	16,01	24,30	✓	193,41
Ufficio 09	21,07	18,62	2,75	57,94	2,63	3,60	✓	51,21
Ufficio 10	21,09	18,62	2,75	58,00	2,64	3,60	✓	51,21
Sala riunioni	21,35	20,25	2,75	58,71	2,67	2,70	✓	55,69
Locale tecnico	9,70	13,00	2,75	26,68	locale non destinato alla permanenza di persone		✓	35,75
Sala fotocopie 2	9,89	12,71	2,75	27,20	Sistema ad aerazione forzata		NO	34,95
Sala break	23,87	21,78	2,75	65,64	2,98	3,24	✓	59,90
TOTALE NETTI	519,77	473,82	2,70	1.422,12				